

Дополнительное соглашение №2
к договору №46-17-16 от «07» сентября 2017г.

г. Арзамас, Нижегородская обл.

«29» 12 2017г.

Публичное Акционерное Общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» (ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Исаева Юрия Константиновича, действующего на основании Устава с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС-СТРОЙ» (ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»)**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пигалова Валентина Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили дополнительное соглашение № 2 к договору №46-17-16 от «07» сентября 2017г., заключенного на основании протокола заседания закупочной комиссии от «17» августа 2017г. №63-17-597 (далее по тексту «Дополнительное соглашение №2») о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 4.3.2 Договора №46-17-16 от «07» сентября 2017г. сократить объем работ по Договору на сумму 326 800 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. В связи с сокращением объема работ общая стоимость работ по п.3.1 Договора №46-17-16 от «07» сентября 2017г. составит 139 299,00 (Сто тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 00 копеек, согласно Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2), НДС не облагается.

3. Положения Договора №46-17-16 от «07» сентября 2017г., не затронутые настоящим Дополнительным соглашением №2, сохраняются в неизменном виде и стороны подтверждают по ним обязательства в полном объеме.

4. Дополнительное соглашение №2 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора.

5. На момент внесения изменений в Договор №46-17-16 от «07» сентября 2017г. стороны претензий друг к другу не имеют.

Приложение: Локальный сметный расчет

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»

Юр. адрес: 607230, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Пландина, дом 7А, кв.12

Факт. и почт. адрес: 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Калинина, д.62

ИНН 5243037139/ КПП 524301001

ОГРН 1165275038983/ОКПО 04107054

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810218380000503

в банке ПАО «Саровбизнесбанк»

К/с 30101810422020000718

БИК 042202718

Директор

ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»

В.Н. Пигалов

М.П.

2017 г.



ЗАКАЗЧИК

ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»

Адрес: ул. Кирова, 26, г. Арзамас, Нижегородская обл., Россия, 607220
т/ф (831-47) 7-83-73

ИНН 5243001887/КПП 525350001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810642320000446

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород

К/с 30101810900000000603

БИК 042202603


Генеральный директор

ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»

Ю.К. Исаев

М.П. «ТЕМП-АВИА»

2017 г.



15.12.17

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от
«29» 12 2017г к Договору № 46-17-16 от 07.09.2017

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»

В.Н. ЛИГАЛОВ

2017г.

Наименование (объекта) стройки:

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»

Ю.К. ИСАЕВ.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории ПАО АНПП "ТЕМП - АВИА"
по адресу: Нижегородская область, г.Армамас, д.26

Основание:

Сметная стоимость: 139 299,00 руб.

-- строительных работ: 139 299,00 руб.

Средства на оплату труда: 1 746,00 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1 011,00 руб.

-- оплата труда машинистов: 735,00 руб.

Трудозатраты: 22,72 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 15,11 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 7,61 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

| № п/ п | Обоснован ие | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.т р | Инд |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|----------------|--|
| | | | | всего | экс.ма ш | материал ы | всего | зарплат а | экс.ма ш | материалы | едини ч | |
| | | | | зарплат а | ЗП маш | | | | | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел №1 Асфальтобетонное покрытие | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,1374 1 т | 1 575,72 0,00 | 43,50 7,48 | 1 532,22 | 217 | 0 | 6 1 | 211 | 0 | Прочие объекты (Ивсего=6,6 6) |
| | 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | -0,14139 т | 1 487,59 | | 1 487,59 | -210,32891 | | | -210,32891 | | Прочие объекты (Ивсего=6,6 6) |
| | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | 0,14139 т | 1 759,33 | | 1 759,33 | 248,74997 | | | 248,74997 | | Прочие объекты (Ивсего=6,6 6) |
| 4 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 | 0,213 1000 м2 покрыти я | 58 846,4 1 386,06 | 2 389,3 4 275,32 | 56 071,01 | 12 534 | 82 | 509 59 | 11 943 | 38,3 8,1579 | Прочие объекты (Ивсего=6,6 6) |
| | 410-0005 | Асфальтобетонн | -20,5758 | 578,36 | | 578,36 | - | | | - | | Прочие |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.т р | Инд |
|----------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | едини ч | |
| | | | | зарплата | ЗП маш | ы | всего | а | ЗП маш | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -20,5758 т | 578,36 | | 578,36 | 11 900,2196 9 | | | 11 900,2196 9 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | 20,5758 т | 495,18 | | 495,18 | 10 188,7246 4 | | | 10 188,7246 4 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| 5 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 {(К Кпз=2; Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)} | 0,213 1000 м2 покрытия | 14 472,4 4 1,82 | 6,20 0,00 | 14 464,42 | 3 083 | 0 | 1 0 | 3 082 | 0,18 0,0383 4 | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | -5,1546 т | 597,50 | | 597,50 | -3 079,8735 | | | -3 079,8735 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | 5,1546 т | 495,18 | | 495,18 | 2 552,45483 | | | 2 552,45483 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.т р | Инд |
|-------|--|---|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | всего | экс.ма ш | материал | всего | зарплат а | экс.ма ш | материалы | едини ч | |
| | | | | зарплат а | ЗП маш | ы | | | | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,129 1000 м2 покрытия | 58 846,41 386,06 | 2 389,34 275,32 | 56 071,01 | 7 591 | 50 | 308 36 | 7 233 | 38,3 4,9407 | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -12,4614 т | 578,36 | | 578,36 | -7 207,1753 | | | -7 207,1753 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | 12,4614 т | 495,18 | | 495,18 | 6 170,63605 | | | 6 170,63605 | | Прочие объекты (Итого=6,66) |
| | | Итого ПЗ по смете Прочие объекты (Итого=6.66): | | | | 20 188 | 134 453 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | 228 | 1 518 | | | | | |
| | | (зарплата основная) | | | | 132 | 879 | | | | | |
| | | (зарплата машинистов) | | | | 96 | 639 | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | 824 | 5 488 | | | | | |
| | | Материалы | | | | 22 469 | 149 644 | | | | | |
| | | Основные материалы | | | | -3 237 | -21 558 | | | | | |
| | Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.11.2016 г. прил.3, табл.3, пп.14 гр.3 | К Кзп=1.15; Кэм=1.15; Кзпм=1.15; Кзтр+зп=1.15; Кзтм+зпм=1.15; Квэм+эм=1.15 | | | | 20 332 | 135 408 | | | | | |
| | | Итого ПЗ по | | | | 20 332 | 135 408 | | | | | |

| № п/ п | Обоснова ние | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.т р | Инд |
|--------------|-----------------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | | всего | экс.ма ш | материал ы | всего | зарплат а | экс.ма ш | материалы | едини ч | |
| | | | | зарплат а | ЗП маш | | | | ЗП маш | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | смете с начислениями, в т.ч: | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | 262 | 1 746 | | | | | |
| | | (зарплата основная) | | | | 152 | 1 011 | | | | | |
| | | (зарплата машинистов) | | | | 110 | 735 | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | 948 | 6 311 | | | | | |
| | | Материалы | | | | 22 469 | 149 644 | | | | | |
| | | Основные материалы | | | | -3 237 | -21 558 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 372 | 2 478 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | 212 | 1 413 | | | | | |
| | | Итого по смете | | | | 20 916 | 139 299 | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 20 916 | 139 299 | | | | | |

Составил:

Проверил:



[Handwritten signature]